

LEGENDA

	Ręczny przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej, z diodami sygnalizacyjnymi (dozór, alarm, uszkodzenie).
	Optyczna konwencjonalna czujka dymu z gniazdem, kompatybilna z centralą pożarową.
	Drzwi napowietrzające, otwierane ręcznie przez wyznaczoną i przeszkoloną obsługę.

UWAGA

01. Okablowanie oraz sposób połączenia elementó instalacji zgodnie ze schematem;
02. Okablowanie prowadzić podtynkowo;
03. Okablowanie o odporności ogniowej montować podtynkowo, za pomocą certyfikowanych uchwytów i kołków;
04. Przyciski oddymiania oraz przycisk przeiwetrzania montować na wysokości ok. 1,4m;
05. Centralę oddymiania montować pod sufitem klatki schodowej;
06. Montaż elementów koordynować na bieżąco na budowie w celu wyeliminowania kolizji;
07. Wszystkie urządzenia systemu oddymiania z wymaganiami certyfikatami i świadectwami dopuszczenia wydanymi przez CNBOP;
08. Przed zamówieniem siłowoników okna oddymiajacego należy zweryfikować u producenta siłownika możliwość jego montażu na istniejacym oknie. Zaleca się aby motnażu siłowników dokonała firma wskazana przez dostawcę/producenta siłowników;

INWESTOR:
GMINA SUCHY LAS
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

ADRES INWESTYCJI:
ul. 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko

NAZWA IINWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU POLEGAJĄCEJ NA DOSTOSOWANIU DO WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BIEDRUSKU PRZY UL. 1 MAJA 81, dz. nr 47/4,GM. SUCHY LAS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
DRAFT BUDOWNICTWO
LESZEK WOJCIECHOWSKI
ul. Wołkowyska 26/46
61-132 Poznań

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. Bartosz Balcerek	WKP/0379/POOE/12	uprawnienia budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wiktor Gałęzowski	WKP/0384/POOE/13	uprawnienia budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY	WRZESIEŃ 2020	1:100

TYTUŁ RYSUNKU: **INSTALACJA ODDYMIANIA - RZUT PARTERU**

NR RYSUNKU: **E_05**