



SCHEMAT SYETMU NAPOWIEZRZANIA  
UKŁADU TŁOCZNEGO PRZEPOMPOWNI

- 1 Rozdzielnia sterownicza
- 2 Sprężarka
- 3 Instalacja stabilizacji ciśnienia z automatycznym odwadnianiem
- 4 Przewód PEHD DA32mm do włączenia do rurociągu w przepompowni
- 5 Węzeł rozdziału powietrza z zaworami regulacji ciśnienia i przepływu
- 6.1 Zawór zwrotny DN1"
- 6.2 Zawór odcinający DN1"
- 8.1 Dmuchawa
- 8.2 Przewód DA25mm do włączenia do rusztu napowietrzania
- 8.3 Ruszt napowietrzający DN1" ze stali 1.4301

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.  
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław  
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85  
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

**ESKO**  
CONSULTING

Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo i Chłudowo, gm. Suchy Las

skala  
-

Tytuł rys.: Schemat systemu napowietrzania ścieków w przepompowni

nr rys.  
7

Projektował: mgr inż. Bożena Baczmńska

Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projek.  
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

podpis:  
data: 11.2017

Opracował: mgr inż. Adam Ceglarek

podpis:  
data: 11.2017

Sprawdził: mgr inż. Andrzej Baczmński

Upr.bud. nr 14/93/ZG do projek.  
w zakresie sieci sanitarnych

podpis:  
data: 11.2017