KD-1.3

1 : 100
1 : 500



Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.

	S21	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
Rzędna terenu projektowanego	81,86	81,87	81,82	81,65	81,87	81,58	81,44	80,44	80,10	80,15	80,34
Rzędna terenu istniejącego	81,84	81,82	81,79	81,63	81,56	81,48	81,35	80,40	80,10	80,12	80,27
Rzędna dna kanału	77,83	78,05	78,06	78,13	78,33	78,52	78,60	78,81	78,87	78,91	78,94
Zagłębienie dna kanału [m]	4,03	3,82	3,76	3,52	3,54	3,06	2,84	1,63	1,23	1,24	1,40
Długość trasy [m]	0,00	5,00	9,50	30,50	86,80	143,10	166,60	227,30	246,30	256,70	265,50

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
S21–S39	5,00	Ø315PVC	43,4 ‰
S39–S40	4,50	Ø315PVC	3,4 ‰
S40–S41	21,00	Ø315PVC	3,4 ‰
S41–S42	56,30	Ø315PVC	3,4 ‰
S42–S43	56,30	Ø315PVC	3,4 ‰
S43–S44	23,50	Ø315PVC	3,4 ‰
S44–S45	60,70	Ø315PVC	3,4 ‰
S45–S46	19,00	Ø315PVC	3,4 ‰
S46–S47	10,40	Ø315PVC	3,4 ‰
S47–S48	8,80	Ø315PVC	3,4 ‰

LEGENDA:
- proj. kanał deszczowy
- teren istniejący
- teren projektowany

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

ESKO CONSULTING

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	Sanitarna		
Zadanie:	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo i Chludowo, Gmina Suchy Las - Etap3		skala 1:100/500
Obiekt:	Kanalizacja deszczowa		
Tytuł rys.:	Profil podłużny kanału deszczowego KD-1.3		nr rys. 13
Adres obiektu:	m. Zielątkowo, gm. Suchy Las, dz. nr 156/2, 209/9, 67/17, 67/18, 66, 65, 64/15, 64/27, 60/26, 60/21, 60/10, 59/22, 59/7, 48, 27/7, 26/5, 23/25, 27/14, 27/5, 24/9, 19, 24/13, 23/31, 23/37, 23/55, 23/54, 23/14, 30/5, 29/14, 23/19, 23/9, 23/18, 17/19, 27/20, 209/16, 67/27, 31/2, 31/8, 156/1, 103/1, 3, 46, 157/14, 153, 145/2		
Projektował: br. sanitarna	mgr inż. Bożena Baczmańska	Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 12.2017r.
Sprawdził: br. sanitarna	mgr inż.Małgorzata Kozłowska	LBS/0017/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 12.2017r.

256